


DETALLES DE EMPARCHADOS DE PILARES



LEYENDA DE DETALLES:RECRECIDO DE PILARES

- ① Forrado de cara exterior de ½ pie LP
- ② Trascosado interior tabicón LHD
- ③ Tendido de yeso blanco 1,5 cm sobre interior
- ④ Mortero monocapa 1,5 cm sobre cara exterior
- ⑤ Aplacado de mármol en fábrica de espesor 2 cm
- ⑥ Llave Ø6 mm cada 3-4 hiladas para tranazón de fábrica pilar de hormigón
- ⑦ Forrado cara interior de pilar con rasillon de 4 cm tomada con pasta de yeso
- ⑧ Refuerzo esquinas con fibra de vidrio para enlucir

TÍTULO		PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO	
ALUMNO/A		TANIA BARRADO BERNAL	
PROFESOR/A		FILOMENA ALVAREZ RODRIGUEZ	
ESCALA		PLANO	
FECHA		REPLANTEO DE CERRAMIENTO P. BAJA	
2009-2010		17	

